

公表用設計書（当初）

	所長	次長	リ-ダ-	検算者	設計者
工 事 名	雁坂トンネル補修工事				建設リサイクル法
					対象工事
工 事 場 所	山梨県山梨市三富川浦 地内外				
河川名、路線名等	一般国道140号				
事 業 名	有料道路事業				
設計請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額		
	45,034,000 円				
設計工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額		
	40,940,000 円				
請負工事費 （消費税込み）			変更による増減額		
工事価格 （消費税抜き）			変更による増減額		
最終請負工事費 （消費税込み）			単品スライド適用 による増減額		
最終請負工事費 計 算 式					

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	ひび割れ補修 L=20.6m FRPメッシュ A=5.5m ² 断面修復(左官工法)A=0.44m ² 連続繊維シート補強A = 199m ² 裏込注入V = 7.7m ³			
	< 実施・変更 >			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由				
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社			
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)			
備 考				

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路修繕		1 式		19,940,705	
トンネル工		1 式		13,775,105	
トンネル補修工		1 式		348,400	
ひび割れ補修 L=20.6m エポキシ樹脂系	1	トンネル			
はく落防止対策工		1 式		646,915	
FRPメッシュシート設置工 50mm×50mm G4G(S)相当	5.5	m ²			
断面修復工		1 式		1,171,327	
断面修復(左官工法) はつり・防錆処理・プライマー・左官仕上げ	0.44	m ²			
連続繊維シート補強工		1 式		9,978,244	
連続繊維シート補強 1方向2層 目付量200g/m ²	71	m ²			
連続繊維シート補強 1方向2層 目付量300g/m ²	128	m ²			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査孔削孔 32×300(設計覆工厚)	3	本			
裏込注入工(覆工背面空洞充填箇所)		1式		1,217,909	
裏込注入 発砲ウレタン40倍	7.7	m ³			
附属物等取外し工		1式		412,221	
附属物取外し・再設置工	1	式			
FRPメッシュシート撤去工	6.6	m ²			
運搬処理工		1式		89	
殻運搬 無筋Co塊	0.02	m ³			
殻処理 無筋Co塊	0.02	m ³			
仮設工		1式		6,165,600	
交通管理工		1式		6,165,600	
交通誘導警備員	1	式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊				19,940,705	
共通仮設費(率分)		1 式		2,957,000	
共技術管理費積上(現場,一般管理費対象外)		1 式		164,700	
技術管理費					
技術検討会費					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊				(58,700) 3,121,700	
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊				23,062,405	
現場管理費		1 式		11,238,000	
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊				34,300,405	
一般管理費等		1 式		6,625,941	
契約保証費		1 式		13,654	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				6,639,595	

