

公表用設計書（当初）

所長	次長	リーダー	検算者	設計者
工 事 名	雁坂トンネル照明更新工事			
			建設リサイクル法	-
工 事 場 所	山梨県山梨市三富川浦地内			
河川名、路線名等	一般国道140号			
事 業 名	有料道路事業			
設計請負工事費 （消費税込み）	98,901,000 円	変更による増減額		
設計工事価格 （消費税抜き）	89,910,000 円	変更による増減額		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額		
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額		
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額		
最終請負工事費 計 算 式				

工 事 概 要	< 認可・実施 >			
	トンネル照明器具設置 N=70台 既設トンネル照明器具撤去 一式 複合ケーブル配線 一式			
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由	< 実施・変更 >			
単 価 地 区				
適 用 年 版				
適 用 工 種				
施 工 地 域 区 分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額	
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数
工 期 着 手			完 成	
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正	
週休2日補正				
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社			
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)			
備 考				

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 電気設備工事 *					
電気設備					
		1 式		48,147,633	
トナリ照明設備工					
		1 式		38,937,033	
トナリ照明設備設置工					
		1 式		10,639,876	
トナリ照明器具設置 KAE030BLS-J					
	54	台			
トナリ照明器具設置 KAE150BS-J					
	1	台			
トナリ照明器具設置 KAE100BS-J					
	3	台			
トナリ照明器具設置 KAE070BS-J					
	3	台			
トナリ照明器具設置 KAE035BS-J					
	3	台			
トナリ照明器具設置 KAEP030BLS-J					
	6	台			
区分別開器取付					
	1	台			
管理銘板取付					
	70	枚			

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トナリ照明設備撤去工		1 式		1,249,110	
トナリ照明器具撤去 低圧ナトリウム灯35W	151	台			
トナリ照明器具撤去 高圧ナトリウム灯	10	台			
トナリ照明器具撤去 蛍光灯	20	台			
配管・配線工		1 式		16,059,076	
ラック配線 CV複合ケーブルL1	1,893	m			
ラック配線 CV複合ケーブルL3	1,888	m			
管内配線 CV複合ケーブルL1	5	m			
管内配線 CV複合ケーブルL3	5	m			
ケーブル加工・処理		式			
配管・配線撤去工		1 式		10,988,971	
ラック配線撤去		式			

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工					
		1 式		9,210,600	
交通管理工					
		1 式		9,210,600	
交通誘導警備員					
		式			
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊					
				48,147,633	
＊ ＊ 直接工事(据付)費 ＊ ＊					
				48,147,633	
共通仮設費(率分)					
		1 式		5,219,000	
共技術管理費積上(現場,一般管理費対象外)					
		1 式		164,700	
技術管理費					
技術検討会費					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				(58,700) 5,383,700	
＊ ＊ 純工事(据付)費 ＊ ＊					
				53,531,333	
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊					
		1 式		22,878,000	

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 据付工事原価 ＊ ＊				76,409,333	
＊ ＊ 工事（据付）原価 ＊ ＊				76,409,333	
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊		1 式		13,470,170	
契約保証費		1 式		30,497	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊				13,500,667	
＊ ＊ 工事（据付）費 ＊ ＊				89,910,000	
＊ ＊ 工事（据付）価格 ＊ ＊				89,910,000	