

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 有料道路事業

河川路線名 一般国道140号

工事場所名 山梨県山梨市三富川浦地先

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

所長					次長		リーダー		検算者		設計者	
工 事 名	雁坂トンネル照明更新工事											
	建設リサイクル法										-	
工 事 場 所	山梨県山梨市三富川浦地先											
河川名、路線名等	一般国道140号											
事 業 名	有料道路事業											
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額							
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額							
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額							
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額							
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額							
最終請負工事費 計 算 式												

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	<ul style="list-style-type: none"> ・トンネル照明器具設置 N=65台 ・既設トンネル照明器具撤去 N=170台 ・複合ケーブル配線 一式 ・既設ケーブル撤去 一式 				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社				
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)				
備 考					

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 電気設備工事 *					
電気設備					
		1 式			
トコ照明設備工					
		1 式			
トコ照明設備設置工					
		1 式			
トコ照明器具設置 KAE030BLS-J					
	44	台			第0001号工種明細書
トコ照明器具設置 KAE100BS-J					
	3	台			第0002号工種明細書
トコ照明器具設置 KAE070BS-J					
	3	台			第0003号工種明細書
トコ照明器具設置 KAE035BS-J					
	3	台			第0004号工種明細書
トコ照明器具設置 KAE030BLS-J					
	6	台			第0005号工種明細書
トコ照明器具設置 KAE030BLS-J					
	6	台			第0006号工種明細書
区分開閉器取付					
	1	台			第0007号工種明細書
管理銘板取付					
	65	枚			第0008号工種明細書

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トナリ照明設備撤去工					
		1 式			
トナリ照明器具撤去 [KL035B]					
	140	台			第0009号工種明細書
トナリ照明器具撤去 [KH360B]					
	4	台			第0010号工種明細書
トナリ照明器具撤去 [KH220B]					
	6	台			第0011号工種明細書
トナリ照明器具撤去 [FL40W × 3]					
	10	台			第0012号工種明細書
トナリ照明器具撤去 [FL40W × 3(BT内蔵)]					
	10	台			第0013号工種明細書
配管・配線工					
		1 式			
ラック配線 CV複合ケーブルL1					
	1,720	m			第0014号工種明細書
ラック配線 CV複合ケーブルL3					
	1,730	m			第0015号工種明細書
管内配線 CV複合ケーブルL1					
	5	m			第0016号工種明細書
管内配線 CV複合ケーブルL3					
	5	m			第0017号工種明細書
ケーブル加工・処理					
	1	式			第0018号工種明細書

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管・配線撤去工		1 式			
ラック配線撤去	1	式			第0019号工種明細書
仮設工		1 式			
交通管理工		1 式			
交通誘導警備員	1	式			第0020号工種明細書
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊					
＊ ＊ 直接工事（据付）費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事（据付）費 ＊ ＊					
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊		1 式			
＊ ＊ 据付工事原価 ＊ ＊					

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事（据付）原価 ＊ ＊						
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事（据付）費 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事（据付）価格 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額						
			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事（設備）費 ＊ ＊						

工 種 明 細 書

頁0-0005

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル照明器具設置 Y502070103					第0001号工種明細書
トンネル照明器具取付					
	1	台			第0 -0001号施工単価表
トンネル照明器具[KAE030BLS-J] 415V					
	1	台			
照明取付金具 SUS304 t=4.0					
	1	組			
落下防止金具 ステンレスワイヤー等					
	1	組			
セーフティアンカーボルト M10×105,SUS,落下防止機能付					
	2	本			
アンカーボルト M6×45L,SUS					
	2	本			
計					
	1	台			
*****					*****
トンネル照明器具設置 Y502070103					第0002号工種明細書
トンネル照明器具取付 KAE100BS-J					
	1	台			第0 -0004号施工単価表
トンネル照明器具[KAE100BS-J] 415V					
	1	台			
照明取付金具 SUS304 t=4.0					
	1	組			
落下防止金具 ステンレスワイヤー等					
	1	組			
セーフティアンカーボルト M10×105,SUS,落下防止機能付					
	2	本			

工 種 明 細 書

頁0-0006

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカーボルト M6×45L,SUS						
		2	本			
計						
		1	台			

トンネル照明器具設置						第0003号工種明細書
Y502070103						
トンネル照明器具取付 KAE070BS-J						
		1	台			第0 - 0005号施工単価表
トンネル照明器具[KAE070BS-J] 415V						
		1	台			
照明取付金具 SUS304 t=4.0						
		1	組			
落下防止金具 ステンレスワイヤー等						
		1	組			
セーフティアンカーボルト M10×105,SUS,落下防止機能付						
		2	本			
アンカーボルト M6×45L,SUS						
		2	本			
計						
		1	台			

トンネル照明器具設置						第0004号工種明細書
Y502070103						
トンネル照明器具取付 KAE035BS-J						
		1	台			第0 - 0006号施工単価表
トンネル照明器具[KAE035BS-J] 415V						
		1	台			

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明取付金具 SUS304 t=4.0	1	組			
落下防止金具 ステンレスワイヤー等	1	組			
セーフティアンカーボルト M10×105,SUS,落下防止機能付	2	本			
アンカーボルト M6×45L,SUS	2	本			
計	1	台			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トンネル照明器具設置 Y502070103					第0005号工種明細書
トンネル照明器具取付	1	台			第0-0001号施工単価表
トンネル照明器具[KAE030BLS-J] 415V	1	台			
照明取付金具 SUS304 t=4.0	1	組			
落下防止金具 ステンレスワイヤー等	1	組			
セーフティアンカーボルト M10×105,SUS,落下防止機能付	2	本			
アンカーボルト M6×45L,SUS	2	本			
計	1	台			

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル照明器具設置 Y502070103					第0006号工種明細書
トンネル照明器具取付 KAEP030BLS-J	1	台			第0 -0007号施工単価表
トンネル照明器具[KAEP030BLS-J] 415V 蓄電池内蔵型	1	台			
照明取付金具 SUS304 t=4.0	1	組			
落下防止金具 ステンレスワイヤー等	1	組			
セーフティアンカーボルト M10×105,SUS,落下防止機能付	2	本			
アンカーボルト M6×45L,SUS	2	本			
計	1	台			
*****					*****
区分開閉器取付 Y502070103					第0007号工種明細書
区分開閉器取付	1	台			第0 -0008号施工単価表
区分開閉器 3回路用	1	台			
セーフティアンカーボルト M10×105,SUS,落下防止機能付	4	本			
落下防止金具 ステンレスワイヤー等	1	組			
計	1	台			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理銘板取付 Y502070103					第0008号工種明細書
管理銘板取付	1	枚			第0 -0010号施工単価表
管理銘板 透明アクリル板	1	枚			
計	1	枚			
*****					*****
トンネル照明器具撤去 Y502070103					第0009号工種明細書
トンネル照明器具撤去 [KL035B]	1	台			第0 -0012号施工単価表
計	1	台			
*****					*****
トンネル照明器具撤去 Y502070103					第0010号工種明細書
トンネル照明器具撤去 [KH360B]	1	台			第0 -0013号施工単価表
計	1	台			
*****					*****
トンネル照明器具撤去 Y502070103					第0011号工種明細書
トンネル照明器具撤去 [KH220B]	1	台			第0 -0014号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	台			

トンネル照明器具撤去 Y502070103						第0012号工種明細書
トンネル照明器具撤去[FL40W×3]						
計		1	台			第0 -0015号施工単価表
		1	台			

トンネル照明器具撤去 Y502070103						第0013号工種明細書
トンネル照明器具撤去[FL40W×3(BT内蔵)]						
計		1	台			第0 -0016号施工単価表
		1	台			

ラック配線 Y502050502						第0014号工種明細書
ラック配線						
計	CV複合ケーブルL1 CV8mm2-3C + CV22mm2-1C	1	m			第0 -0017号施工単価表
		1	m			
計		1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラック配線 Y502050502					第0015号工種明細書
ラック配線	1	m			第0 - 0017号施工単価表
CV複合ケーブルL3 CV3.5mm2-3C + CV3.5mm2-3C + CV22mm2-1C	1	m			
計	1	m			
*****					*****
管内配線 Y502050502					第0016号工種明細書
管内配線	1	m			第0 - 0019号施工単価表
CV複合ケーブルL1 CV8mm2-3C + CV22mm2-1C	1	m			
計	1	m			
*****					*****
管内配線 Y502050502					第0017号工種明細書
管内配線	1	m			第0 - 0019号施工単価表
CV複合ケーブルL3 CV3.5mm2-3C + CV3.5mm2-3C + CV22mm2-1C	1	m			
計	1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル加工・処理 Y502050502					第0018号工種明細書
端末処理費L1 CV8mm2-3C + CV22mm2-1C	1	箇所			
端末処理費L3 CV3.5mm2-3C + CV3.5mm2-3C + CV22mm2-1C	1	箇所			
分岐加工費L1 CV8mm2-3C + CV22mm2-1C	56	箇所			
分岐加工費L3 CV3.5mm2-3C + CV3.5mm2-3C + CV22mm2-1C	9	箇所			
計	1	式			
*****					*****
ラック配線撤去 Y502050202					第0019号工種明細書
ラック配線撤去[CV 14mm2-3C]	1,730	m			第0 - 0021号施工単価表
ラック配線撤去[CV 8mm2-3C]	3,030	m			第0 - 0022号施工単価表
ラック配線撤去[CV 5.5mm2-3C]	1,730	m			第0 - 0023号施工単価表
ラック配線撤去[FP-C 8mm2-3C]	1,730	m			第0 - 0024号施工単価表
ラック配線撤去[IV 14mm2]	1,740	m			第0 - 0025号施工単価表
管内配線撤去[CV 14mm2-3C]	5	m			第0 - 0026号施工単価表
管内配線撤去[CV 8mm2-3C]	10	m			第0 - 0027号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管内配線撤去[CV 5.5mm2-3C]					
	5	m			第0 -0028号施工単価表
管内配線撤去[FP-C 8mm2-3C]					
	5	m			第0 -0029号施工単価表
管内配線撤去[IV 14mm2]					
	5	m			第0 -0030号施工単価表
高所作業車運転					
		日			第0 -0003号施工単価表
計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
交通誘導警備員 Y9R81221001					第0020号工種明細書
交通誘導警備員 A					
		人			第0 -0031号施工単価表
交通誘導警備員 B					
		人			第0 -0032号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0014

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル照明器具取付 V1020	4	台			第0 -0001号施工
トンネル照明器具取付[電気工事]	4	台			S6731 第0-0002号施工単価表
高所作業車運転		日			V1010 第0-0003号施工単価表
計	4	台			
小計	1	台			

トンネル照明器具取付[電気工事] S6731	1	台			第0 -0002号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
A 作業種別 B 作業内容による補正 C 取付方式による補正	=20 =1 =1	LED灯7Wに製 新設 壁面方式			

施 工 単 価 表

頁0-0015

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車運転 V1010	1	日			第0 -0003号施工
運転手（一般）		人			RA075
高所作業車賃料 トラック架装リフト(8-10m未満) 幅広デッキ・ブーム型		供用日			F1000
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

トンネル照明器具取付 V1020 KAE100BS-J	4	台			第0 -0004号施工
トンネル照明器具取付[電気工事]	4	台			S6731 第0-0002号施工単価表
高所作業車運転		日			V1010 第0-0003号施工単価表
計	4	台			
小計	1	台			

施 工 単 価 表

頁0-0016

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル照明器具取付 V1020 KAE070BS-J	4	台			第0 -0005号施工
トンネル照明器具取付[電気工事]	4	台			S6731 第0-0002号施工単価表
高所作業車運転		日			V1010 第0-0003号施工単価表
計	4	台			
小計	1	台			

トンネル照明器具取付 V1020 KAE035BS-J	4	台			第0 -0006号施工
トンネル照明器具取付[電気工事]	4	台			S6731 第0-0002号施工単価表
高所作業車運転		日			V1010 第0-0003号施工単価表
計	4	台			
小計	1	台			

施 工 単 価 表

頁0-0017

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル照明器具取付 V1020 KAEP030BLS-J	4	台			第0 -0007号施工
トンネル照明器具取付[電気工事]	4	台			S6731 第0-0002号施工単価表
高所作業車運転		日			V1010 第0-0003号施工単価表
計	4	台			
小計	1	台			

区分開閉器取付 V1100	3	台			第0 -0008号施工
区分開閉器取付[電気工事]	3	台			V1080 第0-0009号施工単価表
高所作業車運転		日			V1010 第0-0003号施工単価表
計	3	台			
小計	1	台			

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区分開閉器取付[電気工事] V1080	1	台			第0 -0009号施工
電工		人			RA405
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			

管理銘板取付 V1110	10	枚			第0 -0010号施工
管理銘板取付[電気工事]	10	枚			V1090 第0-0011号施工単価表
高所作業車運転		日			V1010 第0-0003号施工単価表
計	10	枚			
小計	1	枚			

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理銘板取付[電気工事] V1090	1	枚			第0 -0011号施工
電工		人			RA405
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	枚			

トンネル照明器具撤去[KL035B] S6731	1	台			第0 -0012号施工
電工		人			RA405
普通作業員		人			RA010
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	台			
A 作業種別 B 作業内容による補正 C 取付方式による補正	=1 =2 =1	低圧照明灯 35W 撤去(不使用) 壁面方式			

施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル照明器具撤去[KH360B] S6731	1	台			第0 -0013号施工
電工		人			RA405
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
A 作業種別 B 作業内容による補正 C 取付方式による補正	=7 =2 =1	高圧ナトリウム灯 70～360W 撤去(不使用) 壁面方式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トンネル照明器具撤去[KH220B] S6731	1	台			第0 -0014号施工
電工		人			RA405
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
A 作業種別 B 作業内容による補正 C 取付方式による補正	=7 =2 =1	高圧ナトリウム灯 70～360W 撤去(不使用) 壁面方式			

施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トンネル照明器具撤去[FL40W×3] S6731	1	台			第0 -0015号施工
電工		人			RA405
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
A 作業種別 B 作業内容による補正 C 取付方式による補正	=15 =2 =1	蛍光灯 40W×3 撤去(不使用) 壁面方式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トンネル照明器具撤去[FL40W×3(BT内蔵)] S6731	1	台			第0 -0016号施工
電工		人			RA405
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
A 作業種別 B 作業内容による補正 C 取付方式による補正	=15 =2 =1	蛍光灯 40W×3 撤去(不使用) 壁面方式			

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラック配線 V1060	40	m			第0 -0017号施工
ケーブル及び電線配線(ラック配線)[電気工事]	40	m			S7135 第0-0018号施工単価表
高所作業車運転		日			V1010 第0-0003号施工単価表
計	40	m			
小計	1	m			

ケーブル及び電線配線(ラック配線)[電気工事] S7135	100	m			第0 -0018号施工
電工		人			RA405
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 細別規格 B 作業内容による補正 C 配線方法による補正	=3 =1 =1	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり			

施 工 単 価 表

頁0-0023

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管内配線 V1070	50	m			第0 -0019号施工
ケーブル及び電線配線[電気工事]	50	m			S7134 第0-0020号施工単価表
高所作業車運転		日			V1010 第0-0003号施工単価表
計	50	m			
小計	1	m			

ケーブル及び電線配線[電気工事] S7134	100	m			第0 -0020号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業種別 B 細別規格 C 作業内容による補正	=1 =3 =1	管内配線 20mm以下 新設			

施 工 単 価 表

頁0-0024

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラック配線撤去[CV 14mm ² -3C] S7135	100	m			第0 -0021号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 細別規格 B 作業内容による補正 C 配線方法による補正	=3 =2 =1	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ラック配線撤去[CV 8mm ² -3C] S7135	100	m			第0 -0022号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 細別規格 B 作業内容による補正 C 配線方法による補正	=3 =2 =1	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり			

施 工 単 価 表

頁0-0025

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラック配線撤去[CV 5.5mm2-3C] S7135	100	m			第0 -0023号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 細別規格 B 作業内容による補正 C 配線方法による補正	=3 =2 =1	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ラック配線撤去[FP-C 8mm2-3C] S7135	100	m			第0 -0024号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 細別規格 B 作業内容による補正 C 配線方法による補正	=3 =2 =1	仕上外径 20mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり			

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラック配線撤去[IV 14mm2] S7135	100	m			第0 -0025号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 細別規格 B 作業内容による補正 C 配線方法による補正	=2 =2 =1	仕上外径 10mm以下 撤去(不使用) 抱縛あり			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
管内配線撤去[CV 14mm2-3C] S7134	100	m			第0 -0026号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業種別 B 細別規格 C 作業内容による補正	=1 =3 =2	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)			

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管内配線撤去[CV 8mm2-3C] S7134	100	m			第0 -0027号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業種別 B 細別規格 C 作業内容による補正	=1 =3 =2	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
管内配線撤去[CV 5.5mm2-3C] S7134	100	m			第0 -0028号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業種別 B 細別規格 C 作業内容による補正	=1 =3 =2	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)			

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管内配線撤去[FP-C 8mm2-3C] S7134	100	m			第0 -0029号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業種別 B 細別規格 C 作業内容による補正	=1 =3 =2	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
管内配線撤去[IV 14mm2] S7134	100	m			第0 -0030号施工
電工		人			RA405
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業種別 B 細別規格 C 作業内容による補正	=1 =2 =2	管内配線 10mm以下 撤去(不使用)			

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A SA063	1	人			第0 -0031号施工
交通誘導警備員 A		人			RA226
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人			
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員 A			

交通誘導警備員 B SA063	1	人			第0 -0032号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			