

公表用設計書（当初）

所長					次長		リーダー		検算者		設計者	
工 事 名	雁坂トンネル照明更新工事											
	建設リサイクル法										-	
工 事 場 所	山梨県山梨市三富川浦地先											
河川名、路線名等	一般国道140号											
事 業 名	有料道路事業											
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額							
	106,898,000 円											
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額							
	97,180,000 円											
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額							
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額							
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額							
最終請負工事費 計 算 式												

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	・トンネル照明器具設置 N=65台 ・既設トンネル照明器具撤去 N=170台 ・複合ケーブル配線 一式 ・既設ケーブル撤去 一式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(A1) 山梨県道路公社				
課 名	(A1) 道路管理課(雁坂)				
備 考					

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
* 電気設備工事 *					
電気設備					
		1 式		52,364,468	
トナリ照明設備工					
		1 式		42,903,268	
トナリ照明設備設置工					
		1 式		11,194,928	
トナリ照明器具設置 KAE030BLS-J					
	44	台			
トナリ照明器具設置 KAE100BS-J					
	3	台			
トナリ照明器具設置 KAE070BS-J					
	3	台			
トナリ照明器具設置 KAE035BS-J					
	3	台			
トナリ照明器具設置 KAE030BLS-J					
	6	台			
トナリ照明器具設置 KAE030BLS-J					
	6	台			
区分開閉器取付					
	1	台			
管理銘板取付					
	65	枚			

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トナリ照明設備撤去工					
		1 式		1,319,000	
トナリ照明器具撤去 [KL035B]					
	140	台			
トナリ照明器具撤去 [KH360B]					
	4	台			
トナリ照明器具撤去 [KH220B]					
	6	台			
トナリ照明器具撤去 [FL40W×3]					
	10	台			
トナリ照明器具撤去 [FL40W×3(BT内蔵)]					
	10	台			
配管・配線工					
		1 式		19,917,230	
ラック配線 CV複合ケーブルL1					
	1,720	m			
ラック配線 CV複合ケーブルL3					
	1,730	m			
管内配線 CV複合ケーブルL1					
	5	m			
管内配線 CV複合ケーブルL3					
	5	m			
ケーブル加工・処理					
	1	式			

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管・配線撤去工					
		1 式		10,472,110	
ラック配線撤去					
	1	式			
仮設工					
		1 式		9,461,200	
交通管理工					
		1 式		9,461,200	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 小 計 ＊ ＊					
				52,364,468	
＊ ＊ 直接工事（据付）費 ＊ ＊					
				52,364,468	
共通仮設費（率分）					
		1 式		5,513,000	
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
				5,513,000	
＊ ＊ 純工事（据付）費 ＊ ＊					
				57,877,468	
＊ ＊ 現場管理費 ＊ ＊					
		1 式		24,800,000	
＊ ＊ 据付工事原価 ＊ ＊					
				82,677,468	

＊ ＊ 電気設備工事内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 工事 (据付) 原価 ＊ ＊						
					82,677,468	
＊ ＊ 一般管理費等 ＊ ＊						
			1 式		14,469,462	
契約保証費						
			1 式		33,070	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
					14,502,532	
＊ ＊ 工事 (据付) 費 ＊ ＊						
					97,180,000	
＊ ＊ 工事 (据付) 価格 ＊ ＊						
					97,180,000	