

令和8年度

(一) 富士河口湖富士線 富士山有料道路舗装工事の 1

南都留郡鳴沢村 富士山 四合目地内の 1

数量計算書

参考資料

数 量 総 括 表

工 事 名	(一) 富士河口湖富士線 富士山有料道路舗装工事の1				事 業 区 分		富士山有料道路管理費							
					工 事 区 分		舗装工事（修繕）							
工事区分（1）	工 種（2）	種 別（3）	細 別（4）	規 格（5）	単位	実 数	施 量	計 数	上 量	変 数	更 量	計 数	上 量	摘 要
道路修繕工事 舗装工														
路面切削工														
路面切削				t=5cm	m2	2025.0	2030							
殻運搬					m3	101.3	101							
殻処分					m3	101.3	101							
オーバーレイ工														
表層				密粒キヤップAs t=5cm	m2	2025.0	2030							
区画線工														
区画線工														
ペイント式区画線工				実線15cm(白)	m	705.0	710							
				実線15cm(黄)	m	250.0	250							
仮設工														
交通管理工														
交通誘導員				誘導員B、昼間	式	1.0	1							
運搬費	運搬費													
運搬費														
建設機械運搬費					式	1.0	1							

舗装面積計算書

断面位置		距離	切削工		オーバーレイ工(切削部)				摘 要
					密粒キヤップAs				
	NO.0								○ 舗装版殻処理 2025.0 * 0.05 <div>= 101.3 m3</div>
	NO.1	20.0							
	NO.2	20.0							
	NO.3	20.0							
	NO.4	20.0							
	NO.5	20.0							
	NO.6	20.0							
	NO.7	20.0							
	NO.8	20.0							
	NO.9	20.0							
	NO.10	20.0							
	NO.11	20.0							
	NO.12	20.0							
	NO.12+10.0	10.0							

区画線工延長調書

名 称	測 点			単位	数 量	摘 要
車線外側線(白)実線15cm	NO. 0 + 0.0	～	NO. 14 + 15.0 付近	m	295.0	左側
	NO. 0 + 0.0	～	NO. 14 + 15.0 付近	m	295.0	右側
			計	m	590.0	
車線中央線(黄)実線15cm	NO. 0 + 0.0	～	NO. 12 + 10.0 付近	m	250.0	
			計	m	250.0	
減速表示 (白) 実線15cm	NO. 7 + 5.0	付近	6.00 * 16	m	96.0	15cm幅 (マーク)
			計	m	96.0	
注意文字 (白) 実線15cm	NO. 10 + 5.0	付近		m	19.0	カーブ
			計	m	19.0	
			合計 (白)	m	705.0	
			合計 (黄)	m	250.0	