

令和8年度

(一) 富士河口湖富士線 富士山有料道路舗装工事の2

南都留郡鳴沢村 富士山 四合目地内の2

数量計算書

参考資料

数量総括表

工 事 名		(一) 富士河口湖富士線 富士山有料道路舗装工事の 2			事 業 区 分				富士山有料道路管理費					
					工 事 区 分		舗装工事（修繕）							
工事区分（1） 工 種(2)		種 別 (3)	細 別 (4)	規 格 (5)	単位	実数	施量	計数	上量	変数	更量	計数	上量	摘 要
道路修繕工事 舗装工														
路面切削工														
路面切削				t=5cm	m2	2905.0		2910						
殻運搬					m3	145.3		145						
殻処分					m3	145.3		145						
オーバーレイ工														
表層				密粒ギャップAs t=5cm	m2	2905.0		2910						
区画線工														
区画線工														
ペイント式区画線工				実線15cm(白)	m	700.0		700						
				実線15cm(黄)	m	350.0		350						
仮設工														
交通管理工														
交通誘導員				誘導員B、昼間	式	1.0		1						
運搬費	運搬費													
	運搬費													
	建設機械運搬費				式	1.0		1						

舗装面積計算書

断面位置		距離	切削工		オーバーレイ工(切削部)				摘 要
					密粒キヤップAs				
	NO.0								○ 舗装版殻処理 2905.0 * 0.05 = 145.3 m3
	NO.1	20.0							
	NO.2	20.0							
	NO.3	20.0							
	NO.4	20.0							
	NO.5	20.0							
	NO.6	20.0							
	NO.7	20.0							
	NO.8	20.0							
	NO.9	20.0							
	NO.10	20.0							
	NO.11	20.0							
	NO.12	20.0							
	NO.13	20.0							
	NO.14	20.0							
	NO.15	20.0							
	NO.16	20.0							
	NO.17	20.0							
	NO.17+10.0	10.0							
	全範囲	8.3m(幅)×350m(延長)		2,905.0	CADにより計測		2,905.0		
計		距離 350.0		面積 2,905.0		面積 2,905.0		面積	
オーバーレイ控除									
マンホール等控除									
合計			2,905.0		2,905.0				

区画線工延長調書

名 称	測 点			単位	数 量	摘 要
車線外側線(白)実線15cm	NO. 0 + 0.0	～	NO. 17 + 10.0 付近	m	350.0	左側
	NO. 0 + 0.0	～	NO. 17 + 10.0 付近	m	350.0	右側
			計	m	700.0	
車線中央線(黄)実線15cm	NO. 0 + 0.0	～	NO. 17 + 10.0 付近	m	350.0	
			計	m	350.0	