

令和8年度

(一) 富士河口湖富士線 富士山有料道路道路工事

富士吉田市上吉田地内外

数量計算書

参考資料

数量総括表

工 事 名	(一) 富士河口湖富士線 富士山有料道路道路工事	事 業 区 分	富 士 山 有 料 道 路 管 理 費							
			工 事 区 分	舗装工事（修繕）						
工事区分（1）	工 種(2)	種 別（3）	細 別（4）	規 格（5）	単位	実 施 数	計 上 数	変 更 数	計 上 数	摘 要
道路修繕工事	防護柵工									
	路側防護柵工									
			ガードパイプ（路側用）	Gp-Cp-2E	m2	200.0	200			
	区画線工									
	区画線工									
			ペイント式区画線工	実線15cm(白) 加熱	m	900.2	900			
	構造物撤去工									
	防護柵撤去									
			防護柵撤去工（ガードレール）	Gr-C-4E	m	200.0	200			
	運搬処理工									
	現場発生品運搬				式	1.0	1			
			現場発生品積込・荷卸		t	3.2				
			現場発生品運搬		t	3.2				
	仮設工									
	交通管理工									
			交通誘導員	誘導員B、昼間	式	1.0	1			

防護柵数量集計表

ガードレール撤去

施工箇所	数量(m)		
	Gr-C-4E		合計
18.93～19.03kmp	100.00		100.00
18.58～18.68kmp	100.00		100.00
			0.00
			0.00
合計	200.00	0.00	200.00
重量	16.00	kg/m	3.2 t

ガードパイプ設置

施工箇所	数量(m)			
	Gp-Cp-2E			合計
18.93～19.03kmp	100.00			100.00
18.58～18.68kmp	100.00			100.00
				0.00
				0.00
				0.00
合計	200.00	0.00	0.00	200.00

区画線工延長調書

名 称	測 点			単位	数 量	摘 要
駐車場区画線(白)実線15cm			第 1 駐車場	m	730.0	
			障害者駐車場	m	142.6	
			車いすマーク	m	27.6	4.6m×6
			計	m	900.2	